

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

№ ...../.....2014г.

Per. № DP-52 / 14.10 2014г.

**Към договор № ДР-22/10.09.2014г. с предмет : "Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"**

Днес, 02.10.2014г., в гр. Варна, между:

**1. Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна**, с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, ЕИК 000083633, Идент.№ ДДС BG 000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Иванов, дмн. - Ректор на Медицински университет – Варна и Калина Стоянова – Ръководител ФСО, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2. „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цариброд“ №46, ет.2, ЕИК 202252240, Идент.№ ДДС BG202252240, представлявана от Управителя Свилен Йорданова Петкова, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

На основание чл.40 във връзка с чл.2, ал.5 от договора, Доклад вх.№ 009-711/30.09.2014г. и поради възникнала необходимост от възлагане на непредвидени дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката по Договор №ДР-22/10.09.2014г., за които страните утвърждават единични цени с подписването на настоящето споразумение и приложенията към него се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

Чл.1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши допълнителен обем ремонтни дейности по обособена позиция № 2 - Оформяне на учебни зали за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ на територията на МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД.

(2) Видовете дейности, количество и единични цени са посочени в Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) неразделна част от настоящето споразумение.

(3) Пълният обем на извършените по договора дейности ще бъде отразен при приемането на извършената работа с подписването на протокол за извършените СМР.

Чл.2 Допълнително възложената работа се заплаща по цени съгласно Приложение № 1, при условията и в срока посочени в чл.4 от договора.


Чл.3 Всички клаузи на договора са валидни и важат и за допълнително възложената работа.

Неразделна част от настоящето споразумение е Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка и анализ на ценообразуването.

Настоящото допълнително споразумение и приложенията към него се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .....  
ПОМ.РЕКТОР  
Инж.Деян Грънчаров  
Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
УПРАВИТЕЛ  
Свилен Петкова



Ръководител ФСО:  
/Калина Стоянова/

Съгласувал:  
Юрисконсулт:/И.Кондова-Кръстева/



"Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж

към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Обект: Обособена позиция 2 - Оформяне на учебни зали за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ на територията на МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД

Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

Изпълнител: "Виас инженеринг" ЕООД

Приложение № 1 към Допълнително споразумение от 02.10.2014г.

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| №        | ВИД СМР   | ЕД. МЯРКА | К-ВО  | ЕД. ЦЕНА | СТ-СТ без ДДС   |
|----------|---|-----------|-------|----------|-----------------|
| 1        | 2   | 3         | 4     | 5        | 6               |
| <b>A</b> | <b>Част: Архитектурна</b>   |           |       |          |                 |
| <b>1</b> | <b>Видове СМР - Зала 53</b>   |           |       |          | <b>1 739,65</b> |
|          | <b>Под</b>  |           |       |          |                 |
|          | Доставка и полагане на циментова замазка d = 5см.-армирана  | м2        | 3,00  | 23,76    | 71,28           |
|          | Доставка и полагане на циментова шпакловка  | м2        | 3,00  | 11,22    | 33,66           |
|          | Доставка и полагане на дълбокопоникващ грунд  | м2        | 3,00  | 3,15     | 9,45            |
|          | Доставка и полагане на настилка от гранитогрес 30/30 или по-голям   | м2        | 3,00  | 39,20    | 117,60          |
|          | <b>Стени</b>  |           |       |          |                 |
|          | Демонтаж на ОВиК инсталация - верг. Клон  | бр        | 1,00  | 90,00    | 90,00           |
|          | Демонтаж на куфар от масивна конструкция  | м2        | 12,00 | 19,60    | 235,20          |
|          | Доставка и полагане на фаянсови плочи   | м2        | 3,00  | 33,53    | 100,59          |
|          | Доставка и монтаж на ПВЦ лайсна за външен ъгъл  | м.л.      | 3,00  | 2,75     | 8,25            |
|          | <b>Тавани</b>   |           |       |          |                 |
|          | Демонтаж на ок.таван от масивна конструкция   | м2        | 19,00 | 21,78    | 413,82          |
|          | <b>Други</b>  |           |       |          |                 |
|          | Доставка и монтаж на PVC ревизия  | бр        | 3,00  | 21,42    | 64,26           |
|          | Доставка и монтаж на куфар от гипскартон GKB 12,5mm   | лм        | 9,00  | 24,86    | 223,74          |
|          | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипскартон, вкл. но вата  | м2        | 9,00  | 30,20    | 271,80          |
|          | Доставка и монтаж куфар от гипскартон на отвори от ОВК инсталация   | бр        | 4,00  | 25,00    | 100,00          |
|          | Доставка и монтаж на преходна лайсна  | лм        | 1,00  | 18,66    | 18,66           |
|          | Демонтаж, изнасяне и подреждане на наличен инвентар преди ремонт, внасяне и монтаж след ремонтни дейности | бр        | 1,00  | 180,00   | 180,00          |
| <b>2</b> | <b>Видове СМР - Учебна зала Масаж</b>   |           |       |          | <b>669,19</b>   |
|          | <b>Под</b>  |           |       |          |                 |
|          | Демонтаж на подова настилка - гранитогрес   | м2        | 3,00  | 12,24    | 36,72           |
|          | Разкъртване на циментова замазка - съществуваща   | м2        | 3,00  | 13,12    | 39,36           |
|          | Доставка и полагане на циментова замазка d = 5 см.  | м2        | 3,00  | 23,76    | 71,28           |
|          | Доставка и полагане на защитно PVC фолио върху под  | м2        | 3,00  | 4,88     | 14,64           |
|          | Доставка и полагане на циментова шпакловка  | м2        | 3,00  | 11,22    | 33,66           |
|          | Доставка и полагане на настилка от гранитогрес 30/30 или по-голям   | м2        | 3,00  | 39,20    | 117,60          |
|          | <b>Стени</b>  |           |       |          |                 |
|          | Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент   | м2        | 5,00  | 3,15     | 15,75           |
|          | Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" - цялостно   | м2        | 5,00  | 9,87     | 49,35           |
|          | Доставка и полагане на дълбокопоникващ грунд преди боядисване   | м2        | 5,00  | 2,82     | 14,10           |



|          |   |      |       |        |                 |
|----------|---|------|-------|--------|-----------------|
|          | Доставка и полагане на боя - цвят по мостра от Възложителя - прилежащ коридор                             | м2   | 30,00 | 4,98   | 149,40          |
|          | Доставка и монтаж на ъглопротектор  | м.л. | 7,00  | 3,54   | 24,78           |
|          | Обръщане на страници от гипсокартон   | м.л. | 5,00  | 6,95   | 34,75           |
|          | <b>Тавани</b>   |      |       |        |                 |
|          | Доставка и монтаж на ок.таван 60/60 растерен  | м2   | 3,00  | 22,60  | 67,80           |
| <b>3</b> | <b>Видове СМР - Бани</b>  |      |       |        | <b>285,39</b>   |
|          | Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон GKB 12,5mm  | лм   | 3,00  | 24,86  | 74,58           |
|          | Доставка и монтаж на ъглопротектор  | м.л. | 5,00  | 3,54   | 17,70           |
|          | Обръщане на страници от гипсокартон   | м.л. | 5,00  | 6,95   | 34,75           |
|          | Доставка и монтаж на преходна лайсна  | лм   | 1,00  | 18,66  | 18,66           |
|          | Изграждане на стъпало/праг от теракотни плочи   | бр   | 1,00  | 65,00  | 65,00           |
|          | Доставка и полагане на боя - цвят по мостра от Възложителя - външна стена                                 | м2   | 15,00 | 4,98   | 74,70           |
| <b>4</b> | <b>Видове СМР - Тоалетни</b>  |      |       |        | <b>656,30</b>   |
|          | Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон GKB 12,5mm  | лм   | 6,00  | 24,86  | 149,16          |
|          | Доставка и монтаж на ъглопротектор  | м.л. | 20,00 | 3,54   | 70,80           |
|          | Обръщане на страници от гипсокартон   | м.л. | 20,00 | 6,95   | 139,00          |
|          | Изграждане на стъпало/праг от теракотни плочи   | бр   | 2,00  | 65,00  | 130,00          |
|          | Доставка и полагане на боя - цвят по мостра от Възложителя - коридор                                      | м2   | 25,00 | 4,98   | 124,50          |
|          | Доставка и монтаж на PVC ревизия  | бр   | 2,00  | 21,42  | 42,84           |
| <b>5</b> | <b>Видове СМР - ЛФК Салон</b>   |      |       |        | <b>3 378,74</b> |
|          | <b>Стени</b>  |      |       |        |                 |
|          | Демонтаж на куфар от масивна конструкция  | м2   | 5,00  | 19,60  | 98,00           |
|          | <b>Тавани</b>   |      |       |        |                 |
|          | Демонтаж на ок.таван от масивна конструкция   | м2   | 15,00 | 21,78  | 326,70          |
|          | <b>Под</b>  |      |       |        |                 |
|          | Демонтаж ПВЦ первази за паркет  | м    | 41,90 | 1,45   | 60,76           |
|          | Доставка и полагане ламиниран паркет 10 мм. клас 32 AC4   | м2   | 71,30 | 32,80  | 2 338,64        |
|          | Доставка и монтаж ПВЦ первази за паркет   | м    | 41,90 | 5,09   | 213,27          |
|          | <b>Други</b>  |      |       |        |                 |
|          | Доставка и монтаж на PVC ревизия  | бр   | 1,00  | 21,42  | 21,42           |
|          | Демонтаж, изнасяне и подреждане на наличен инвентар преди ремонт, внасяне и монтаж след ремонтни дейности | бр   | 1,00  | 319,95 | 319,95          |
| <b>6</b> | <b>Видове СМР - Кинезетерапия</b>   |      |       |        | <b>466,65</b>   |
|          | <b>Стени</b>  |      |       |        |                 |
|          | Демонтаж на куфар от масивна конструкция  | м2   | 3,00  | 19,60  | 58,80           |
|          | Демонтаж и монтаж на шведска стена  | бр   | 1,00  | 92,00  | 92,00           |
|          | <b>Тавани</b>   |      |       |        |                 |
|          | Демонтаж на ок.таван от масивна конструкция   | м2   | 10,00 | 21,78  | 217,80          |
|          | <b>Други</b>  |      |       |        |                 |
|          | Демонтаж и монтаж ПВЦ первази за паркет   | м    | 20,00 | 3,63   | 72,60           |
|          | Доставка и монтаж ПВЦ первази за паркет   | м    | 5,00  | 5,09   | 25,45           |
|          | <b>Всичко Част "Архитектурна":</b>  |      |       |        | <b>7 195,92</b> |
| <b>Б</b> | <b>Част: ВиК</b>  |      |       |        |                 |
| <b>1</b> | <b>Видове СМР - Зала 53</b>   |      |       |        | <b>58,24</b>    |
|          | Доставка и монтаж на полуконзола за мивка   | бр   | 1,00  | 58,24  | 58,24           |
| <b>2</b> | <b>Видове СМР - Учебна зала Масаж</b>   |      |       |        | <b>37,41</b>    |
|          | Доставка и монтаж на МДФ плоскост над мивка   | бр   | 1,00  | 37,41  | 37,41           |
| <b>3</b> | <b>Видове СМР - Бани</b>  |      |       |        | <b>58,24</b>    |
|          | Доставка и монтаж на полуконзола за мивка   | бр   | 1,00  | 58,24  | 58,24           |
| <b>4</b> | <b>Видове СМР - Тоалетни</b>  |      |       |        | <b>92,00</b>    |
|          | Доставка и монтаж на ППР тръба ф20 за т.в.  | м.л. | 4,00  | 8,49   | 33,96           |



|                                    |   |      |      |       |                 |
|------------------------------------|---|------|------|-------|-----------------|
|                                    | Доставка и полагане на изолация К-флекс за тръба ф20  | м.л. | 4,00 | 5,48  | 21,92           |
|                                    | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф50  | м.л. | 4,00 | 9,03  | 36,12           |
| <b>5</b>                           | <b>Видове СМР - Кинезетерапия</b>   |      |      |       | <b>37,41</b>    |
|                                    | Доставка и монтаж на МДФ плоскост над мивка   | бр   | 1,00 | 37,41 | 37,41           |
| <b>Всичко Част "ВиК":</b>          |   |      |      |       | <b>283,30</b>   |
| <b>В</b>                           | <b>ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>   |      |      |       |                 |
| <b>1</b>                           | <b>Видове СМР - Зала 53</b>   |      |      |       | <b>291,02</b>   |
|                                    | Демонтаж на осв.тела  | бр.  | 10   | 9,17  | 91,70           |
|                                    | Подмяна на ел. ключове - единични и серийни с нови - Schneider electric или еквивалент          | бр.  | 1    | 7,38  | 7,38            |
|                                    | Доставка и монтаж на осв.тела 4x18W ЕПРА за ок.таван 60/60 см.                                  | бр.  | 2    | 66,72 | 133,44          |
|                                    | Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м  | бр.  | 2    | 29,25 | 58,50           |
| <b>2</b>                           | <b>Видове СМР - Учебна зала Масаж</b>   |      |      |       | <b>79,42</b>    |
|                                    | Подмяна на ел. контакти тип "Шуко" 220V16А с нови - Schneider electric или еквивалент - колонки | бр.  | 11   | 7,22  | 79,42           |
| <b>3</b>                           | <b>Видове СМР - Тоалетни</b>  |      |      |       | <b>58,50</b>    |
|                                    | Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м - за вентилатори                         | бр   | 2    | 29,25 | 58,50           |
| <b>4</b>                           | <b>Видове СМР - ЛФК Салон</b>   |      |      |       | <b>499,46</b>   |
|                                    | Демонтаж на осв.тела  | бр.  | 4    | 9,17  | 36,68           |
|                                    | Доставка и монтаж на осв.тела 4x18 ЕПРА за ок.таван 60/60 см.                                   | бр.  | 2    | 66,72 | 133,44          |
|                                    | Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м  | бр   | 2    | 29,25 | 58,50           |
|                                    | Доставка и полагане на контактен излаз 3x2,5мм2 - до 10м  | бр.  | 7    | 33,88 | 237,16          |
|                                    | Доставка и монтаж на ел. контакти тип "Шуко" 220V16А - Schneider electric или еквивалент -      | бр.  | 8    | 4,21  | 33,68           |
| <b>5</b>                           | <b>Видове СМР - Кинезетерапия</b>   |      |      |       | <b>129,85</b>   |
|                                    | Доставка и монтаж на осв.тела 4x18 ЕПРА за ок.таван 60/60 см.                                   | бр.  | 1    | 66,72 | 66,72           |
|                                    | Доставка и полагане на контактен излаз 3x2,5мм2 - до 10м  | бр.  | 1    | 33,88 | 33,88           |
|                                    | Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м  | бр.  | 1    | 29,25 | 29,25           |
| <b>Всичко Част "Електрическа":</b> |   |      |      |       | <b>1 058,25</b> |
| <b>Всичко без ДДС:</b>             |   |      |      |       | <b>8 537,47</b> |

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....  
ПОМ.РЕКТОР  
Инж.Деян Грънчаров  
Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.

Ръководител ФСО:  
Калина Стоянова  
Съгласувал: .....  
Техн.организатор СД в МК: /Камен Андреев/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....  
УПРАВИТЕЛ  
Свилен Петкова





Оформяне на учебни зали за нуждите на специалност "Рехабилитатор" на територията на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД  
Анализи на допълнителни видове СМР

| НОМ            | ИМЕ   | МЯРКА | К-ВО        | ЦЕНА       | СТ-СТ.      |
|----------------|---|-------|-------------|------------|-------------|
| N.1 9900000001 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 10 мм КЛАС 32 АС4                  | м2    |             |            |             |
|                | МАТЕРИАЛИ:  |       |             |            |             |
|                | ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 10 мм КЛАС 32 АС4                                      | м2    | р.н. 1.0150 | цена 16.00 | ст-ст 16.24 |
|                | МЕХАНИЗАЦИЯ :   |       |             |            |             |
|                | АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА   | мсм   | 0.0009      | 80.00      | 0.07        |
|                | ТРУД :  |       |             |            |             |
|                | ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.   | ч.ч.  | 1.2000      | 3.60       | 4.32        |
|                | РАБОТНИК - I ст.  | ч.ч.  | 0.1900      | 3.60       | 0.68        |
|                | ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.  | ч.ч.  | 0.5300      | 3.60       | 1.91        |
|                |   |       |             |            | 6.91        |
|                | ДОП.РАЗХОДИ:  |       |             |            |             |
|                | доп.р материали (%)   |       | 6.0000      |            | 0.97        |
|                | доп.р.механизация (%)   |       | 30.0000     |            | 0.02        |
|                | доп.р-ди труд (%)   |       | 85.0000     |            | 5.88        |
|                | всичко преки  |       |             |            | 23.22       |
|                | общо допълнителни р-ди  |       |             |            | 6.87        |
|                | начисления (%)  |       | 9.0000      |            | 2.71        |
|                | Обща цена :   |       |             |            | 32.80       |
| N.2 8102142110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ПЕРВАЗИ ЗА ПАРКЕТ ВКЛ. ЪГЛИ, ТАПИ, И ДР. ЕЛЕМЕНТИ | м     |             |            |             |
|                | МАТЕРИАЛИ:  |       |             |            |             |
|                | ПЕРВАЗИ ОТ PVC  | м     | р.н. 1.0500 | цена 1.20  | ст-ст 1.26  |
|                | ТРУД :  |       |             |            |             |
|                | РАБОТНИК - I ст.  | ч.ч.  | 0.5000      | 3.60       | 1.80        |
|                | ДОП.РАЗХОДИ:  |       |             |            |             |
|                | доп.р материали (%)   |       | 6.0000      |            | 0.08        |
|                | доп.р-ди труд (%)   |       | 85.0000     |            | 1.53        |
|                | всичко преки  |       |             |            | 3.06        |
|                | общо допълнителни р-ди  |       |             |            | 1.61        |
|                | начисления (%)  |       | 9.0000      |            | 0.42        |
|                | Обща цена :   |       |             |            | 5.09        |
| N.3 9900000002 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПВЦ ПЕРВАЗИ ЗА ПАРКЕТ                                 | м     |             |            |             |
|                | ТРУД :  |       |             |            |             |
|                | РАБОТНИК - I ст.  | ч.ч.  | р.н. 0.5000 | цена 3.60  | ст-ст 1.80  |
|                | ДОП.РАЗХОДИ:  |       |             |            |             |
|                | доп.р-ди труд (%)   |       | 85.0000     |            | 1.53        |
|                | всичко преки  |       |             |            | 1.80        |
|                | общо допълнителни р-ди  |       |             |            | 1.53        |
|                | начисления (%)  |       | 9.0000      |            | 0.30        |
|                | Обща цена :   |       |             |            | 3.63        |

Изпълнител:

