


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№/.....2014г.



Към договор № ДР-22/10.09.2014г. с предмет: "Реновиране на аудиториални кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Днес, 02.10.2014г., в гр. Варна, между:

1. Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна, с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, ЕИК 000083633, Идент.№ ДДС BG 000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Иванов, дмн. - Ректор на Медицински университет – Варна и Калина Стоянова – Ръководител ФСО, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цариброд“ №46, ет.2, ЕИК 202252240, Идент.№ ДДС BG202252240, представлявана от Управителя Свилена Йорданова Петкова, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

На основание чл.40 във връзка с чл.2, ал.5 от договора, Доклад вх.№ 009-711/30.09.2014г. и поради възникнала необходимост от отпадане на дейности, заложили в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, възлагане на допълнителен обем ремонтни дейности, с посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени, както и възлагане на непредвидени в офертата дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката, по цени определени на база анализ с показатели, заложили в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които страните утвърждават с подписването на настоящето споразумение и приложенията към него, се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

Чл.1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши допълнителен обем ремонтни дейности по обособена позиция № 2 - Оформяне на учебни зали за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ на територията на МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД.

(2) Видовете дейности, количество и единични цени са посочени в Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) неразделна част от настоящето споразумение, като част от тях са на база посочените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени за този вид дейност.

(3) Видовете и количеството дейности, които отпадат са посочени в Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) неразделна част от настоящето споразумение.

(4) Пълният обем на извършените по договора дейности ще бъде отразен при приемането на извършената работа с подписването на протокол за извършените СМР.

Чл.2 Допълнително възложената работа се заплаща по цени съгласно Приложение № 1, при условията и в срока посочени в чл.4 от договора.

Чл.3 Всички клаузи на договора са валидни и важат и за допълнително възложената работа.


Неразделна част от настоящето споразумение е Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка и анализ на ценообразуването.

Настоящото допълнително споразумение и приложенията към него се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....
ПОМ.РЕКТОР
Инж.Деян Грънчаров
Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ
Свилена Петкова



Ръководител ФСО:
/Калина Стоянова/

Съгласувал:
Юрисконсулт:/И.Кондова-Кръстева/

"Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Обект: Обособена позиция 2 - Оформяне на учебни зали за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ на територията на МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД

Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

Изпълнител: "Виас инженеринг" ЕООД

Приложение № 1 към Допълнително споразумение от 02.10.2014г.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗЛАГАНЕ

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
A	Част: Архитектурна				
1	Видове СМР - Зала 53				
	Под				1 739,65
	Доставка и полагане на циментова замазка d = 5см.-армирана	м2	3,00	23,76	71,28
	Доставка и полагане на циментова шпакловка	м2	3,00	11,22	33,66
	Доставка и полагане на дълбокопоникващ грунд	м2	3,00	3,15	9,45
	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес 30/30 или по-голям	м2	3,00	39,20	117,60
	Стени				
	Демонтаж на ОВиК инсталация - верт. Клон	бр	1,00	90,00	90,00
	Демонтаж на куфар от масивна конструкция	м2	12,00	19,60	235,20
	Доставка и полагане на фаянсови плочи	м2	3,00	33,53	100,59
	Доставка и монтаж на ПВЦ лайсна за външен ъгъл	м.л.	3,00	2,75	8,25
	Тавани				
	Демонтаж на ок.таван от масивна конструкция	м2	19,00	21,78	413,82
	Други				
	Доставка и монтаж на PVC ревизия	бр	3,00	21,42	64,26
	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон ГКВ 12,5mm	лм	9,00	24,86	223,74
	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартон, вкл. но вата	м2	9,00	30,20	271,80
	Доставка и монтаж куфар от гипскартон на отвори от ОВК инсталация	бр	4,00	25,00	100,00
	Доставка и монтаж на преходна лайсна	лм	1,00	18,66	18,66
	Демонтаж, изнасяне и подреждане на наличен инвентар преди ремонт, внасяне и монтаж след ремонтни дейности	бр	1,00	180,00	180,00
2	Видове СМР - Учебна зала Масаж				
	Под				669,19
	Демонтаж на подова настилка - гранитогрес	м2	3,00	12,24	36,72
	Разкъртване на циментова замазка - съществуваща	м2	3,00	13,12	39,36
	Доставка и полагане на циментова замазка d = 5 см.	м2	3,00	23,76	71,28
	Доставка и полагане на защитно PVC фолио върху под	м2	3,00	4,88	14,64
	Доставка и полагане на циментова шпакловка	м2	3,00	11,22	33,66
	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес 30/30 или по-голям	м2	3,00	39,20	117,60
	Стени				
	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент	м2	5,00	3,15	15,75
	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	5,00	9,87	49,35

	Доставка и полагане на дълбокопоникващ грунд преди боядисване	м2	5,00	2,82	14,10
	Доставка и полагане на боя - цвят по мостра от Възложителя - прилежащ коридор	м2	30,00	4,98	149,40
	Доставка и монтаж на ъглопротектор	м.л.	7,00	3,54	24,78
	Обръщане на страници от гипсокартон	м.л.	5,00	6,95	34,75
	Тавани				
	Доставка и монтаж на ок.таван 60/60 растерен	м2	3,00	22,60	67,80
3	Видове СМР - Бани				1 925,39
	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон GKB 12,5mm	лм	3,00	24,86	74,58
	Доставка и монтаж на ъглопротектор	м.л.	5,00	3,54	17,70
	Обръщане на страници от гипсокартон	м.л.	5,00	6,95	34,75
	Доставка и монтаж на преходна лясна	лм	1,00	18,66	18,66
	Изграждане на стъпало/праг от теракотни плочи	бр	1,00	65,00	65,00
	Доставка и монтаж на алуминиеви непрозрачни врати	бр	5,00	328,00	1640,00
	Доставка и полагане на боя - цвят по мостра от Възложителя - външна стена	м2	15,00	4,98	74,70
4	Видове СМР - Тоалетни				1 640,30
	Доставка и монтаж на куфар от гипсокартон GKB 12,5mm	лм	6,00	24,86	149,16
	Доставка и монтаж на ъглопротектор	м.л.	20,00	3,54	70,80
	Обръщане на страници от гипсокартон	м.л.	20,00	6,95	139,00
	Изграждане на стъпало/праг от теракотни плочи	бр	2,00	65,00	130,00
	Доставка и монтаж на алуминиеви непрозрачни врати	бр	3,00	328,00	984,00
	Доставка и полагане на боя - цвят по мостра от Възложителя - коридор	м2	25,00	4,98	124,50
	Доставка и монтаж на PVC ревизия	бр	2,00	21,42	42,84
5	Видове СМР - ЛФК Салон				3 378,74
	Стени				
	Демонтаж на куфар от масивна конструкция	м2	5,00	19,60	98,00
	Тавани				
	Демонтаж на ок.таван от масивна конструкция	м2	15,00	21,78	326,70
	Под				
	Демонтаж ПВЦ первази за паркет	м	41,90	1,45	60,76
	Доставка и полагане ламиниран паркет 10 мм. клас 32 AC4	м2	71,30	32,80	2 338,64
	Доставка и монтаж ПВЦ первази за паркет	м	41,90	5,09	213,27
	Други				
	Доставка и монтаж на PVC ревизия	бр	1,00	21,42	21,42
	Демонтаж, изнасяне и подреждане на наличен инвентар преди ремонт, внасяне и монтаж след ремонтни дейности	бр	1,00	319,95	319,95
6	Видове СМР - Кинезотерапия				466,65
	Стени				
	Демонтаж на куфар от масивна конструкция	м2	3,00	19,60	58,80
	Демонтаж и монтаж на шведска стена	бр	1,00	92,00	92,00
	Тавани				
	Демонтаж на ок.таван от масивна конструкция	м2	10,00	21,78	217,80
	Други				
	Демонтаж и монтаж ПВЦ первази за паркет	м	20,00	3,63	72,60
	Доставка и монтаж ПВЦ первази за паркет	м	5,00	5,09	25,45
	Всичко Част "Архитектурна":				9 819,92
Б	Част: ВК				
1	Видове СМР - Зала 53				58,24
	Доставка и монтаж на полуконзола за мивка	бр	1,00	58,24	58,24
2	Видове СМР - Учебна зала Масаж				37,41
	Доставка и монтаж на МДФ плоскост над мивка	бр	1,00	37,41	37,41
3	Видове СМР - Бани				58,24


	Доставка и монтаж на полуконзола за мивка	бр	1,00	58,24	58,24
4	Видове СМР - Тоалетни				92,00
	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20 за т.в.	м.л.	4,00	8,49	33,96
	Доставка и полагане на изолация К-флекс за тръба ф20	м.л.	4,00	5,48	21,92
	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф50	м.л.	4,00	9,03	36,12
5	Видове СМР - Кинезотерапия				163,14
	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20 за т.в.	м.л.	9,00	8,49	76,41
	Доставка и полагане на изолация К-флекс за тръба ф20	м.л.	9,00	5,48	49,32
	Доставка и монтаж на МДФ плоскост над мивка	бр	1,00	37,41	37,41
Всичко Част "ВиК":					409,03
В	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
1	Видове СМР - Зала 53				291,02
	Демонтаж на осв.тела	бр.	10	9,17	91,70
	Подмяна на ел. ключове - единични и серийни с нови - Schneider electric или еквивалент	бр.	1	7,38	7,38
	Доставка и монтаж на осв.тела 4x18W ЕПРА за ок.таван 60/60 см.	бр.	2	66,72	133,44
	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр.	2	29,25	58,50
2	Видове СМР - Учебна зала Масаж				79,42
	Подмяна на ел. контакти тип "Шуко" 220V16A с нови - Schneider electric или еквивалент - колонки	бр.	11	7,22	79,42
3	Видове СМР - Тоалетни				58,50
	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м - за вентилатори	бр	2	29,25	58,50
4	Видове СМР - ЛФК Салон				499,46
	Демонтаж на осв.тела	бр.	4	9,17	36,68
	Доставка и монтаж на осв.тела 4x18 ЕПРА за ок.таван 60/60 см.	бр.	2	66,72	133,44
	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр	2	29,25	58,50
	Доставка и полагане на контактен излаз 3x2,5мм ² - до 10м	бр.	7	33,88	237,16
	Доставка и монтаж на ел. контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент -	бр.	8	4,21	33,68
5	Видове СМР - Кинезотерапия				129,85
	Доставка и монтаж на осв.тела 4x18 ЕПРА за ок.таван 60/60 см.	бр.	1	66,72	66,72
	Доставка и полагане на контактен излаз 3x2,5мм ² - до 10м	бр.	1	33,88	33,88
	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр.	1	29,25	29,25
Всичко Част "Електрическа":					1 058,25
Всичко без ДДС:					11 287,20

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ОТПАДАЦИ ДЕЙНОСТИ

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
А	Част: Архитектурна				
1	Видове СМР - Зала 53				984,00
	Стени				
	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - вътрешни, цвят бял 90/200	бр	3,00	328,00	984,00
3	Видове СМР - Бани				1 719,25

	Доставка и монтаж на врата PVC профил 70/200	бр	3,00	341,25	1023,75
	Доставка и монтаж на врата PVC профил 80/200	бр	2,00	347,75	695,50
4	Видове СМР - Тоалетни				1 023,75
	Доставка и монтаж на ПВЦ врати 70/200 /включително Аусгус/	бр.	3,00	341,25	1 023,75
	Всичко Част "Архитектурна":				3 727,00
	Всичко без ДДС:				3 727,00
	ОБЩО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №1 без ДДС:				7 560,20

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ПОМ.РЕКТОР
Инж.Деян Грънчаров
Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ
Свилена Петкова



Ръководител ФСО:
Калина Стоянова
Съгласувал:
Техн.организатор СД в МК: /Камен Андреев/