Приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
	Блок 35 музиката и изкуства				
Част Архитектура и строителство					**33,902.93**
Част Архитектура и строителство - демонтажни работи					**4,460.92**
1	Прерязване на мозаечен под с диамантина	лм	8.00	6.83	54.64
2	Демонтаж мозаечен под и замазка	$м^2$	7.00	19.07	133.49
3	Демонтаж съществуващо обръщане около прозорци и врати	лм	40.00	3.88	155.20
4	Демонтаж и изхвърляне на мебели /експонати/	бр	1.00	30.60	30.60
5	Демонтаж на фаянсова облицовка	$м^2$	2.00	9.38	18.76
6	Демонтаж на интериорна врата със запазване, включително каса	бр	1.00	45.20	45.20
7	Демонтаж на дървена каса	бр	1.00	33.86	33.86
8	Демонтаж на дървена врата двукрила включително каса	бр	1.00	45.00	45.00
9	Демонтаж на ПВЦ дограма със запазване - вкл. врати, ако съществуват	$м^2$	8.64	33.66	290.82
10	Демонтаж на метална дограма - вкл. врати, ако съществуват	$м^2$	3.75	51.00	191.25
11	Стъргане на стара постна боя по стени и подготовка за грундиране	$м^2$	2.00	3.47	6.94
12	Прешкурване на стара латексова боя и подготовка за грундиране	$м^2$	2.00	3.47	6.94
13	Изчукване /бучардисване/ на изпъкнали участъци от стени и подготовка за репариране	$м^2$	5.00	3.26	16.30
14	Демонтаж на куфар от мазилка и рабицова мрежа	$м^2$	6.00	9.69	58.14
15	Демонтаж на мозаечни первази	лм	2.00	7.14	14.28
16	Демонтаж на растерен метален окачен таван тип "Хънтър Дъглас"	$м^2$	105.00	11.20	1176.00

17	Демонтаж на носеща конструкция за растерен метален окачен таван тип "Хънтър Дъглас"	$м^2$	105.00	10.70	1123.50
18	Демонтаж на поцинковани въздуховоди за вентилационна система, включително заглушка на трасетата	лм	40.00	26.50	1060.00
Част Архитектура и строителство - монтажни СМР					**29,442.01**
19	Тухлена зидария с блокчета тип "Итонг" с размери 600/250/150 мм	$м^2$	2.00	78.50	157.00
20	Циментова шпакловка с мрежа по стени и тавани	$м^2$	20.00	14.79	295.80
21	Доставка и монтаж на первази от гранитогрес - черен по хоризонтални участъци и стъпала	лм	50.00	15.23	761.50
22	Боядисване цокъл с черна боя	лм	20.00	4.50	90.00
23	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет АС5 Клас 33 8мм	$м^2$	40.00	39.71	1588.40
24	Доставка и монтаж на первази от PVC	лм	169.00	5.88	993.72
25	Доставка и монтаж преходна лайсна	лм	2.00	10.29	20.58
26	Шлайфане и пастиране на мозаечен под	$м^2$	105.00	20.30	2131.50
27	Вътрешна вароциментна мазилка по стени	$м^2$	5.00	20.23	101.15
28	Репариране на участъци от стени с вароциментов разтвор	$м^2$	2.00	26.47	52.94
29	Изработка, доставка и монтаж на ПВЦ дограма петкамерна, бяла, стъклопакет 24мм с нискоемисийно стъкло, включително обков за отваряне на прозорците в две равнини	$м^2$	12.50	145.52	1819.00
30	Доставка и монтаж на алуминиева двукрила интериорна врата с размери 155/210, окомплектована с антипаник брава на отваряемото крило, секретен патрон за заключване и горно и долно сюрмета за фиксиране на неотваряемото крило, непрозрачна, цвят бял.	бр	1.00	671.50	671.50
31	Доставка и монтаж на интериорна врата 900x2000, Цвят - по избор на възложителя. * *Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания**	бр	2.00	775.20	1550.40
32	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловане - бетонконтакт	$м^2$	20.00	4.28	85.60

33	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK Super Finish" или еквивалент	$м^2$	20.00	11.53	230.60
34	Доставка и монтаж на предстенна обшивка на конструкция от гипсокартон GKB 12,5мм	$м^2$	66.85	24.28	1623.12
35	Доставка и монтаж на предстенна обшивка на конструкция от гипсокартон GKB 12,5мм 2слоя	$м^2$	77.75	33.20	2581.30
36	Доставка и полагане на минерална вата 100мм, в предстенна обшивка от GKB 12,5мм на конструкция	$м^2$	30.00	11.42	342.60
37	Доставка и монтаж на преградна стена от гипс картон GKB 12,5mm 2+2 слоя с изолация от минерална вата 100мм, конструкция през 60см	$м^2$	31.75	44.57	1415.10
38	Обръщане с GKB 12,5мм на страници и отвори около врати и прозорци до 30см	лм	60.16	11.42	687.03
39	Обръщане с GKB 12,5мм на страници и отвори около врати и прозорци над 30см	$м^2$	5.00	30.20	151.00
40	Обръщане с вароцементен разтвор/мазилка/ на страници и отвори около врати и прозорци над 30см	$м^2$	5.00	11.76	58.80
41	Вертикален преход от гипскартон GKB 12,5mm, пола - до 40см в ок-н таван, вкл-но алуминиев ъглопротектор	лм	20.00	19.69	393.80
42	Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm	$м^2$	2.00	21.59	43.18
43	Доставка и монтаж на UA профил 5см	лм	22.00	18.56	408.32
44	Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	99.24	5.20	516.05
45	Шпакловка тип Q4 по стени "FUGENFULLER" + "SHEETROCK Super Finish" или еквивалент	$м^2$	201.00	10.07	2024.07
46	Полагане на грунд по стени - преди боядисване	$м^2$	195.00	2.51	489.45
47	Боядисване по стени и тавани с латекс /цвят по мостра тъмен/ - антибактериална	$м^2$	0.00	9.08	0.00
48	Боядисване по стени и тавани с латекс /цвят по мостра светъл/ - антибактериална	$м^2$	195.00	6.94	1353.30
49	Циментова шпакловка по страници и обръщане на прозорци и врати от външна страна, включително боядисване	лм	153.00	16.63	2544.39
50	Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон GKB 12,5мм на конструкция	$м^2$	5.00	25.06	125.30

51	Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип "Армстронг", цвят бял, пана минералфазер по мостра одобрена от възложителя	$м^2$	104.00	29.27	3044.08
52	Доставка и монтаж на хоризонтални щори - вътрешни maxi стандарт с водачи	$м^2$	12.00	34.88	418.56
53	Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски 0.20м - цвят бял гланц	лм	5.00	21.42	107.10
54	Облепяне и разопаковане на врати, под и прозорци с предпазна материя, хартиено тиксо за превенция от нараняване и замърсяване ***Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания***	бр	1.00	48.20	48.20
55	Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци-контейнер 7м3	бр	2.00	258.79	517.58
	Част Електро				**3,059.39**
56	Доставка и монтаж на ел.табло ТАП 12 1Р (С32А 1Р-1бр., С16А 1Р-5бр., С10А 1Р-1бр., ДТЗ 40А, 30мА-2бр.)	бр.	1.00	202.57	202.57
57	Демонтаж на осветително тяло	бр.	10.00	7.61	76.10
58	Демонтаж на контакти и ключове за осветление	бр.	5.00	1.05	5.25
59	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric серия Уника или еквивалент	бр.	10.00	9.70	97.00
60	Доставка и монтаж на ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	4.00	10.78	43.12
61	Доставка и монтаж на РК	бр.	4.00	3.07	12.28
62	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	14.00	1.26	17.64
63	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 600x600мм. неутрална светлина **Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания**	бр.	20.00	71.68	1433.60
64	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x4мм	лм	10.00	3.55	35.50
65	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x6мм	лм	30.00	4.61	138.30
66	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 5м	бр.	15.00	15.34	230.10
67	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 5м	бр.	6.00	20.49	122.94
68	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 15м	бр.	5.00	20.49	102.45

69	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3х2,5мм - до 15м	бр.	4.00	30.79	123.16
70	Доставка и монтаж на декоративни ревизии 200х200мм	бр.	4.00	10.92	43.68
71	Демонтаж на кабел-канал	лм	10.00	1.08	10.80
72	Доставка и монтаж на кабелна скара 100мм. (вкл. крепежни материали)	лм	20.00	12.36	247.20
73	Доставка и монтаж на Авариен осветител	бр.	2.00	32.40	64.80
74	Пробиване на отвор 15х15см в преградна стена от гипскартон за преминаване на кабели към помещения	бр.	4.00	10.19	40.76
75	Пробиване на отвори ф32 в тухла за преминаване на кабели към помещения вкл. гофр. тръба ф32 за прехода	бр.	2.00	6.07	12.14
Всичко в лв. без ДДС:					**36 962.32**
ДДС 20%:					**7 392.46**
Обща стойност:					**44 354,78**

Допълнителна техническа спецификация:

* Интериорна метална врата - крило тристранно фалцовано в цвят или дървесен декор (по избор на Възложителя), пълнеж тип пчелна пита, изработено от ламарина, комплект с каса от фалцована ламарина, горещо поцинкована и прахово боядисана.
Окомплектовка : обков, секретен патрон, гумени уплътнения.
Покрива следните нормативи:
- топлоизолация съгласно EN ISO 12567-1 и стойност U=2,1 W/m²K
- шумоизолация съгласно DIN 52210 и стойност Rw=25 dB
- вградена брава съгласно DIN 18251, клас 3 с отвор за секретен патрон и размер на щифта 55мм
- крило - дебелина 40мм, изработено от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,6мм, покрито с фолио цвят дъб (по избор на възложителя), вложка от "пчелна пита"
- каса - ъглова каса от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,5мм и прахово покритие по RAL
- Размери - 900х2000мм;
- светъл отвор в стена /900х2000/;
- светъл отвор за преминаване /826х1963мм/

**** LED осветително тяло неутрална светлина,**
220V-240V AC40W
МОЩНОСТ: максимум 40 W
НОМИНАЛЕН СВЕТЛИНЕН ПОТОК: минимум 3700 lm
РАЗМЕРИ на осветителното тяло :
- дължина 595 мм,широчина 595 мм,
- височина максимум 10мм

ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН: - 10 градуса до + 40 градуса
ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА: 4000 - 4200 K
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ: 220-240 V

ВРЕМЕ ЗА СПАД НА СВЕТЛИНЕН ДОБИВ С 20% минимум 30 000 часа
СВЕТЛОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: симетрично минимум 115^0
БЕЗ ТРЕПТЕНЕ НА СВЕТЛИНАТА

*** Предвиденото облепяне и опаковане с предпазна материя е с цел предпазване от запраглаване, зацапване или разрушаване на вече ремонтираните части от сградата. При констатиране на запрашаване, зацапване или разрушаване на елементи от сградата, изпълнителя за своя сметка ще отремонтира, боядиса или почисти констатираните участъци. Задължително е използването при шпакловане и шкурене на машини от типа: **Машина за шкурене на стени и тавани Festool LHS 225 EQ- Plus Planex.** Посоченият модел и марка са информативни!

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
ПОМ.РЕКТОР **ЗА УПРАВИТЕЛ**
Инж.Деян Грънчаро **/Борислав Борисов/**
съгл. Пълн. рег.№ 12 Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

РЪКОВОДИТЕЛ ФСО: Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/Калина Стоянова/

Съгласувал Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП
Юрисконсу.
/Иванка Ко

Гл. инженер СД: Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП